
大和郡山市建設工事仕様書

1 工　事　名	伊豆七条高野線ほか４路線道路改良工事（３工区）
2 工事場所	大和郡山市　八条町　地内
3 工事期間	着手の日から令和9年3月8日まで
4 工事概要	工事延長L=51.8m、舗装工　一式、擁壁工　一式、張コンクリート工　一式
5 事業担当課	都市建設部　建設課
6 契　約　日	落札の日の通知を受けた日を含み５日以内（市役所の業務の休みの日を除く。）
7 契約保証	請負金額の10%以上とし、契約締結までに手続きを完了すること。現金による場合は契約を締結する際に納付すること。ただし、設計金額が5,000万円未満で大和郡山市契約規則第22条第3号に該当する場合は免除する。
8 支払事項	前　払　金　請負金額が300万円以上の場合は請求が可能である。 ただし、前払金として請負金額の40%、中間前払金として請負金額の20%を限度とする。 部分出来高払　なし 完了払金　工事完成検査合格後、請求のあった日から40日以内に支払うものとする。
9 質問事項	質問書提出日時　令和8年11月10日午前９時から正午まで 質問方法　指定の質問書（ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→入札関係書類（工事）からダウンロードできます）により事業担当課へ持参すること。 提出先　都市建設部建設課 質問回答日　令和8年11月12日午後１時から開札前日まで 質問回答場所　大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→建設工事・建設工事に係る業務委託等入札のお知らせ（質問・回答を掲載しました）にて閲覧できます。 その他　質問がない場合は、質問書の提出は必要ありません。また、質問・回答がない場合は、ホームページへの掲載はありません。


位　置　図
N
51.0
国道25号
横田町
下ツ道
佐
保
川
高瀬川
伊豆七条町
八条町
下ツ道
工事箇所
西名阪自動車道
県道筒井二階堂線
八条町
下ツ道
珊瑚珠川

特記仕様書

第１条　伊豆七条高野線ほか４路線道路改良工事（３工区）の施工にあたっては、奈良県県土マネジメント部（技術管理課ホームページ参照）の「土木工事共通仕様書［最新版］」（以下共通仕様書）、「土木工事施工管理基準［最新版］」、「土木請負工事必携［最新版］」によるものとする。

第２条　各共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。

第３条　請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。

第１章　　総　　則

１．設計図書の照査

本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、照査の事実を施工計画書、または工事打合せ簿等より報告すること。

２．工事の着手

本工事については、契約後速やかに着手すること。

警察協議中であり、また地元自治会との協議が必要なため、監督職員の指示があるまで工事着工を行ってはならない。

３．施工計画書の提出

施工計画書については、設計図書の内容及び現場条件を反映させ、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に監督職員に提出しなければならない。

４．施工体制について（建設業法・入札契約適正化法）

公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。

また、施工体系図を作成し、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げるとともにその写しを発注者に提出しなければならない。

尚、工事の進行によって下請業者の変更があった場合は、すみやかに施工体制図等を変更し、その写しを発注者に提出しなければならない。

５．請負者相互の協力

本工事区間周辺では、京奈和関連工事が行われているため、施工に際しては相互連絡調整を密にして行うこと。

６．工事現場発生品

現場発生品の取り扱いについては、監督員と協議すること。

7．建設副産物

（1）本工事の施工により発生する建設副産物の受入場所（施設）については、別紙のとおりとする。

（2）本工事の積算上の条件明示は下記のとおりであるが、受入場所（施設）を指定するものではない。

なお、設計変更については請負者の責によるものでないやむを得ない理由による場合を対象とし、監督職員と協議し変更するものとする。

請負者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤である。

① 受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能となった場合。

② 受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしくは迂回経路の運搬距離が著しく延びる場合。

③ 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合。

④ 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合。

⑤ 受入施設が廃棄物処理法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合。

なお、請負者の都合による受入場所（施設）の変更は、監督職員と協議の上、公的な受入施設又は奈良県県土マネジメント部が建設発生土の受入施設として登録している民間受入施設とし、産業廃棄物処分については各関係法令を遵守した奈良県内外の処分許可を持つ受入施設とする。また、設計金額の変更は減額となる場合のみを対象とする。

○積算上の条件明示（不要なものは枠ごと削除すること）

建設副産物	受入場所（施設）	片道 運搬距離	受入期間 及び受入時間	その他 受入条件
ｱｽﾌｧﾙﾄ	(株)ガイアート	2.9km	昼間 8:00～17:00 夜間 21:00～5:00	

（3）建設工事請負契約書「6　解体工事に要する費用等（3）再資源化等をする施設の名称及び所在地」については、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、積算上の条件明示と別の方法であった場合でも、上記（2）①～⑤によらない場合は設計変更の対象としない。

（4）産業廃棄物の搬出にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等により、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員又は検査職員に提示しなければならない。また、産業廃棄物受入施設が発行する受入時の計量伝票の写しを監督職員に提出するとともに、監督職員又は検査職員より請求があった場合には直ちに原本を提示すること。

なお、特別管理産業廃棄物（アスベスト等）については、受入時の計量伝票の写し及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し（D・E票）を提出すること。

（5）建設発生土及び産業廃棄物の処分について、工事請負契約締結後にあっては再生資源利用［促進］（計画・~~実施~~）書を、工事竣工後は再生資源利用［促進］（~~計画~~・実施）書を所定の様式に基づいて作成し、提出するものとする。

また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により対象工事の請負者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨を、発注者に書面にて報告すること。

（6）工事用残土・殻捨場は、民間の指定処分地（別紙 建設発生土受入業者一覧・産業廃棄物処分業者一覧　内での指定）であるが、運搬距離並びに経路については、事前に監督職員と協議し運搬計画を作成し施工計画書に含め提出しなければならない。

（7）本工事の施工により発生する殻については、産業廃棄物税の対象であるため、搬出時に産業廃棄物税相当額を最終処分場業者に支払うこと。

（8）再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書の提出様式については、奈良県技術管理課ホームページ又は国土交通省ホームページからダウンロードし使用すること。なお、建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用した場合も、再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書を紙媒体で提出すること。また、請負者は、再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

8．事故報告について

請負業者は、工事施工中に工事事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、市指定の事故報告書を作成し、提出しなければならない。

9．交通安全管理

（1）交通誘導警備員の配置について

① 交通誘導警備員は「警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号」第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置すること。

② 交通誘導警備員については、下表のとおりとする。工事の実工程等による交通誘導警備員の増減は、設計変更の対象とはしないものとする。ただし、発注者と所轄警察署との協議結果により、交通誘導警備員編成が変わる場合は、設計変更の対象とする。

③ 工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員	編　　成	昼夜別	交代要員の有無	備　　考
施工箇所 各1名	１名／日	交通誘導警備員Ｂ	昼間	無	
交差点 ４名	４名／日	交通誘導警備員Ｂ	夜間	無	夜間道路切り替え工事等

交通誘警備導員Ｂ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に従事するもの

（2）「ダンプトラック等による過積載等の防止について」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。

10．官公庁等への手続き等

工事区間付近に他の地下埋設物（県、市水道、下水、大和平野送水管）が埋設されています。

工程および施工方法について、あらかじめ監督職員と打ち合わせの上、関係官公署および企業と協議を行い事故の発生を防止すること。

11．施工時間及び施工時間の変更

施工時間は、午前８時から午後５時、午後２２時～午前５時とするが、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工事施工時間厳守し、通行に支障がある場合は必ず当日仮復旧を行い、道路を開放すること。

12．各種保険及び退職金制度について

請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

なお、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。

また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（シール）を現場に掲示し、この制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図ること。

第２章　　材　　料

１．資材等の県産品利用促進

請負者は、地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品等調達については奈良県産品の使用をより一層努めること。

奈良県産品とは次の①から②に示すものとする。

①　県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む）で製造・加工された資材・製品

②　奈良県リサイクル認定製品

２．材料に関する指示事項

（１）再生材の使用について

イ．本工事の施工において使用する再生材（再生ＣＲ，再生砂，再生粒度調整砕石，再生アスファルト）については、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、工事施工箇所から 20ｋｍの範囲内で、奈良県内に再資源化施設がある場合は、県内の再資源化施設で製造された再生材を使用すること。

ただし、当該工事の工期、施工条件等により、必要とする量が確保できない場合は、監督職員と協議すること。

ロ．上記イ．に記載しない再生材の使用にあたっても、奈良県産品の使用をより一層努めること。

ハ．再生材の使用にあたっては、「再生材の使用に関する取り扱いについて」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。

ニ．再生材の使用に当たっては、使用前に、監督職員に再資源化施設が発行する試験成績書を提出すること。また、不純物の混入が無いこと等、現場にて搬入時にその品質確認を行うこと。

現場に搬入された再生材が、品質等その使用が不適当と監督職員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査（または確認）を受けること。

（2）レディーミクストコンクリートについては、「レディーミクストコンクリートの調達について」および「適正なコンクリート工事実施に関わる請負業者の遵守事項」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。

（3）本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては５５％以下、無筋コンクリートについては６０％以下とするものとする。

ただし、水セメント比の上限値の規定にともない、呼び強度を変更する場合は設計変更の対象としない（水中コンクリート等）。

（4）現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について

イ．現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成 29 年 3 月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は 12 ㎝とすることを標準とする。

ロ．請負者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書（施工編）の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。

なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。

ハ．奈良県県土マネジメント部の土木工事共通仕様書［最新版］及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8 ㎝を 12 ㎝と読み替える。

第３章　　施　　工

１．施工一般事項

（1）コンクリートの養生期間については、監督職員と協議の上、全体工程を決定すること。

（2）設計図書と異なる工法、材料等を使用したい場合は、必ず現場代理人を通じ発注者と協議すること。

（3）小型擁壁、張コンクリートについては県史跡の範囲になるため、県との調整が必要になる。掘削後に県郡山土木、文化財課との立会を想定しており、調整の結果変更が生じる場合がある。

（4）県道の舗装工事であり、施工にあたっては、県管理課と協議が必要となる。

第４章　　補足事項

１．現場代理人等について

「建設工事及び建設工事に伴う委託業務（植栽維持管理業務含）に係る現場代理人等について」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。

２．下請人の市内建設業者の優先選定

請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を大和郡山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めること。

３．コリンズ(CORINS) への登録

最新の「奈良県土木工事共通仕様書(案)」のとおり。

第５章　　そ の 他

１．一般事項

（１）住民対策

イ．公共事業とはいえ通行者や沿道の住民に、迷惑をかけながら施工（営利活動）をしているという意識を請負人は、代表者以下、作業員に至るまで十分に徹底すること。

ロ．地元との意志の疎通をはかり、苦情、トラブル等の解消に努め問題が起これば、請負人が責任を持って対処すること。

ハ．第三者に理解できるよう予告、工事、交通規制等の看板・標識を設置すること。

ニ．現場代理人・主任技術者は、ネーム入り制服・ヘルメット・腕章等作業員と区別できるものを着用し、工事内容を十分理解して住民からの質問には、的確に説明すること。

ホ．作業の内容・時期・時間等は、監督職員と打ち合わせどおりとし、変更のある場合は、監督員との了解だけでなく地元とも協議をすること。

ヘ．トラブルや苦情には誠実に対応し、明らかに因果関係のない場合を除き迅速に対処すること。

ト．工事区間内や運搬経路の路面は、良好に保つために巡回し、転倒・泥はね・ほこり等の苦情のないようにすること。特に雨天時は注意すること。

チ．道路横断管・家庭排水管等の露出があった場合は、注意して施工すること。またその排水管に損傷を与えた場合は、部分的な補修ではなく全面的に入れ替えること。

リ．舗装復旧については、路面工作物とのなじみに留意し、縦横断勾配を確保して水のたまらないように平滑に仕上げること。

ヌ．個人の水道・電気・土地等の無断使用は絶対しないこと。

ル．交通誘導員についても前述の主旨をわきまえ、通行者を優しく丁重に誘導・指示させること。

ヲ．苦情・事故・要望・対処等の事実は、監督職員にその都度詳細に報告書にして提出し協議すること。

（２）工事による地元営業店の支障、地元行事、し尿、ゴミ収集、緊急時の対策は十分検討し考慮しておかねばならない。

（別紙）

令和8年7月1日 以降　産業廃棄物処分業者一覧

会 社 名 等	処 分 場 施 設 所 在 地	がれき類（工作物除去に伴って生じた不要物）	廃プラ	木くず	繊維くず	ゴムくず	金属くず	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	汚泥
中間処理施設									
(株) I・T・O	天理市田町418番1、419番3、420番1の各一部		○		○			○	○
	奈良市南庄町129番地、136番、143番地の各一部、182番地、191番地1、143 番地	○	○	○	○	○	○	○	
(有) アサヒ開発	御所市大字元町315番地	○	○	○	○	○	○	○	
(株) 井戸本	御所市大字室221番の一部、225番7、225番8、225番9、226番の一部、227番、228番の一部		○				○	○	
(株) 今西組	吉野郡十津川村大字小川200番30外3筆			○	○				
(株) 今西商店	橿原市飯高町157番1	○	○	○	○	○	○	○	
(株) 上田建設	御所市大字柏原1485番4の一部	○						○	
内村興産 (株)	生駒市北田原町1207番8	○						○	
(有) 馬本賢商店	平群町大字若井589番1外6筆	○	○			○	○	○	
栄和建設 (株)	葛城市中戸39番地、35番3			○					
(株) 岡野土木建材	宇陀市榛原内牧1264番地1の一部			○					
(株) ガイアート	大和郡山市今国府町6番9、20番、椎木町384番4	○						○	
(株) 梶本建材	川西町大字下永960番1、961番1	○						○	
(株) 川勝興産	御所市大字古瀬1287番3の一部		○	○	○	○			○
川上村森林組合	川上村大字西河字坂呑18番2外2筆			○					
関西化学工業 (株)	上牧町中筋出作158番6		○						
関西メタルワーク (株)	生駒市小平尾町1490-1、1491-1						○	○	
(有) 北大和開発	上牧町大字上牧4666番地	○	○	○	○	○	○	○	
(株) クボクリーンサービス	香芝市尼寺一丁目8番、9番		○	○	○	○	○	○	
(有) グローバル開発	葛城市中戸321-2、322-1		○	○	○	○			
(株) 小倉開発	香芝市尼寺333-1、333-3		○	○	○	○			
(株) 坂本興業	御所市大字室字西口15番2	○	○	○	○	○	○	○	
(株) サクラモト	御所市大字三室610番1	○	○	○	○	○	○	○	
三建工業 (株)	橿原市曲川町7丁目627番、628番の一部	○							
三洋商事 (株)	奈良市蘭生町432番1	○	○	○		○	○	○	
(株) 四季園	生駒市小倉寺町277番2の一部	○	○	○	○	○	○	○	
(株) 島田工務店	天理市福住町4314番、4316番、4317番3、4318番1			○					
(株) JUNコーポレーション	橿原市東竹田町169番地2、169番地3		○	○	○	○	○	○	
(株) 章南	御所市大字元町137番地の21		○	○	○		○	○	
(株) セイケ商事	香芝市大字尼寺580番4		○	○	○	○			
(株) 正光	御所市大字樋野461番地の一部、戸毛1116番地外1筆、1082番1	○	○	○	○			○	○
積水化成品工業 (株)	天理市森本町670番地1外32筆		○						
(有) 宗大	葛城市南花内252番地1の一部	○						○	
(株) ダイケン	奈良市北之庄西町二丁目11番地1、11番地6、11番地10	○	○	○	○	○	○	○	
(有) 大志	橿原市新堂町281番の8外3筆	○	○	○	○	○	○	○	
大泉運輸 (株)	五條市二見5丁目1145番、1146番、1147番1、1148番1、1166番1、1167番、1168番2、1474番各々の一部			○					
太洋エンジニアリング (株)	十津川村大字七色157番の一部			○					
(株) 大和化銀	宇陀市室生向渕2249番137		○	○	○	○	○		
(有) 大和環境サービス	河合町大字穴闇130番6		○	○	○	○			
(有) 大和産業環境社	上牧町大字中筋出作240番3		○	○	○	○	○	○	
(有) 拓栄興産	葛城市梅室138番12、138番13　汚泥は発生現場で固化処理すること(車両搭載型攪拌固化機)		○	○	○	○			○
(株) 中和営繕	桜井市大字浅古1079、1080、1086-1、1087-1、1088-1、1097-1、今井谷507外1、720	○	○	○	○	○	○	○	○
(株) 鶴田商店	田原本町味間317-1、317-7、317-8	○	○	○	○	○	○	○	
(株) ディ・シー	葛城市新村123番1、127番1	○	○	○	○	○	○	○	
徳本砕石工業 (株)	大淀町芦原531番地の1	○							
(株) トロワピリエ	大和郡山市小泉町2512番1		○※1			○※1			

令和8年7月1日 以降　産業廃棄物処分業者一覧

会 社 名 等	処 分 場 施 設 所 在 地	がれき類（工作物除去に伴って生じた不要物）	廃プラ	木くず	繊維くず	ゴムくず	金属くず	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	汚泥
(株) 中家建設	下市町大字原谷245外12筆			○					
(株) 中作	宇陀市菟田野宇賀志667番1、678番、679番		○	○	○	○			
(株) 中吉野開発	下市町大字栃原2353番1の一部、2353番4、2353番5	○		○				○	
奈良県アスコン協同組合	大和郡山市額田部北町1137番地1外5筆	○							
奈良県合同砕石 (株)	吉野町津風呂184番の一部	○	○	○	○	○	○	○	
奈良総合リサイクルセンター (株)	御所市大字多田572番1外5筆	○	○	○	○	○	○	○	○
奈良マテリアル (株)	御所市大字城山台90番地の20、166番地4、166番地5	○	○				○	○	○
(株) 奈良リサイクル	御所市大字池之内528番地の1の一部、528番地の2		○※1			○※1			
(株) NANBU	大和郡山市長安寺町276-2　産業廃棄物の発生現場での処理に限る（車両搭載型溶融施設）	○	○	○	○	○	○	○	
	奈良市蘭生町416番1、416番2、418番1、418番4	○	○	○	○	○	○	○	
南部環境開発 (株)	田原本町大字千代580番地の4外2筆	○	○	○	○	○	○	○	
(株) 西岡組	宇陀市大字陀野依254番2、256番2、256番1の一部	○						○	
日章金属興業 (有)	葛城市兵家171-1、171-7、152-7、152-12、166-3、1566		○				○	○	
日本資環 (株)	五條市西吉野町奥谷1249番地、1251番地の各一部	○	○			○	○	○	
野村興産 (株)	宇陀市菟田野大澤76番2		○※2				○※2	○※2	
(株) ヒカリワールド	五條市住川町1309番地		○			○			
(株) 疋田建設	葛城市大字加守1500番外2筆、香芝市穴虫2624番1、2624番2の一部	○		○			○	○	○
一林産 (株)	奈良市蘭生町445番、446番1			○					
(有) 日出産業	奈良市北之庄西町二丁目6番地の6	○	○	○			○	○	
福源商事 (株)	五條市出屋敷町186番56の一部、近内町1104番51の一部		○	○	○	○	○	○	
北和商事 (株)	大和郡山市小泉町2506番1	○	○	○	○	○	○	○	
(有) 丸進商会	奈良市北之庄西町一丁目5番2、5番3	○	○	○	○	○	○	○	
(株) 丸山土木	御所市大字小林756番外7筆			○					
(株) 丸山土木	御所市大字小林580-1の一部,581-1の一部,櫛羅2536-1の一部	○	○					○	○
(株) みやこ建材	大和郡山市九条町29-3の一部、29-5の一部、31-1の一部		○	○	○	○			
村本道路 (株)	橿原市曲川町708番1外3筆	○							
(株) 山田土木	御杖村大字土屋原3226番、3227番	○	○	○	○		○	○	
大和環境リサイクル (株)	宇陀市菟田野宇賀志4番3		○	○					
(株) ヤマト興産	五條市二見5丁目1183番地1の一部、1184番地1、1184番地4、1184番地5の一部	○							
(株) ヤマト産業サービスセンター	香芝市尼寺605番外2筆		○	○	○	○			
(株) 山本工業	天理市庵治町92番外8筆、嘉幡町304番1外2筆	○						○	○
(有) ヨシモトゴム商会	御所市東松本243番、244番、246番、247番		○			○			
(株) 米澤開発	奈良市柴屋町66番1、67番5の一部及び67番6の一部		○		○		○		
最終処分場									
(有) 馬本賢商店	生駒郡平群町大字福貴711番1外6筆 (安定型)	○※3							
(株) 正光	御所市戸毛1082番1外3筆 (安定型)	○※3	○※3			○	○	○※3	
奈良県合同砕石 (株)	吉野町津風呂183番1及び184番 (安定型)	○※3	○※3			○	○	○※3	
(株) 南都興産	御所市大字重阪329番地他12筆 (管理型)	○※3	○※3	○	○	○	○	○※3	○
日本資環 (株)	五條市西吉野町奥谷1255番地ほか13筆 (安定型)	○※3	○※3			○	○	○※3	
(株) 丸山土木	御所市大字小林561番外17筆 (安定型)	○※3	○※3			○	○	○※3	

・一覧の中間処理施設及び最終処分場は、奈良県又は奈良市の許可を受け、令和8年7月1日現在、各ホームページ及び産業廃棄物処理業許可行政情報検索システムにて公開している産業廃棄物処理業許可業者である。
許可の有無や処分地・受入品目等について変動している場合があるため、処分場選定時には確認を行うこと。
※1廃タイヤに限る　※2廃蛍光管又は廃水銀灯に限る　※3廃石綿を含む

事　業　費　総　括　表

大和郡山市

課長		課長補佐		課長補佐		係長		主査		検算		設計	

年　月　日	令和8 年 10 月	工事概要	工事延長L=51.8m 舗装工　一式 擁壁工　一式 張コンクリート工　一式
工事番号	第　　号		
河川名・路線名等			
施行位置	大和郡山市　八条町　地内		
工事名	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事(3工区)		

	認可	実施	適要
工事費		円 (内消費税及び地方消費税相当額　　円)	
備考			

事　業　費　総　括　表

費目	金額	適要
事業費		
工事費		
本工事費		
附帯工事費		
測量及び設計費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
換地諸費		
工事雑費		
事務費		

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費	舗装工事							場所区分:一般交通影響有り（１）
		舗装工事その１		式	1			A-　1号内訳書
		舗装工事その２		式	1			A-　2号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			A-　3号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			
工事価格								
消費税相当額								

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計額								

間　接　工　事　明　細　書

設計条件					
工　　種	舗装工事	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	
場所区分	一般交通影響有り（１）	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算出基礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共　通　仮　設　費　＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費
＝　　＋　＋　－　－　＋　－
＝

率　　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　　％×
＝　　％×　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

現　場　管　理　費　＝ 対象額×率
＝　　×　％
＝

対象額 ＝ 直接工事費＋共通仮設費＋支給品費＋支給品費(現)－現場管理費対象外額－支給現場費対象外額－処分除外費
＝　　＋　＋　＋　－　－　－
＝

率　　＝ 対象額による率×地域補正係数
＝　　％×
＝　　％×　→　　∴　％

対象額による率 ＝　　％

間　接　工　事　明　細　書

算　　出　　基　　礎

一　般　管　理　費　＝　対象額×率＋対象額×契約保証補正値－調整額
＝　　×　％＋　　×　％－
＝

対象額　＝　工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
＝　　－　　－　　＋
＝

率　　＝　対象額による率×前払補正
＝　　％×
＝　　％×　　→　　∴　％

対象額による率　＝　　％

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

舗装工事その１

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
道路土工		式	1			B-　1号明細書
舗装工		式	1			B-　2号明細書
排水構造物工		式	1			B-　3号明細書
縁石工		式	1			B-　4号明細書
構造物撤去工		式	1			B-　5号明細書
仮設工		式	1			B-　6号明細書
計						

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

舗装工事その２

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
道路土工		式	1			B-　7号明細書
擁壁工		式	1			B-　8号明細書
張コンクリート工		式	1			B-　9号明細書
仮設工		式	1			B-　10号明細書
計						

A-　3号　　1式当たり　　内訳書

運搬費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬費		式	1			B-　11号明細書
計						

B-　1号　　1式当たり　　明細書

道路土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削工 夜間		式	1			C-　1号単価表
土砂運搬工 夜間		式	1			C-　2号単価表
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書

舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
切削オーバーレイ工		㎡	340			C-　3号単価表
舗装打換え工 夜間		㎡	32			C-　4号単価表
区画線工		m	25			C-　5号単価表
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書

排水構造物工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
街渠工		式	1			C-　6号単価表
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書

縁石工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
歩車道境界工		式	1			C-　7号単価表
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書

構造物撤去工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物取壊し工 夜間		式	1			C-　8号単価表
殻運搬処理工		式	1			C-　9号単価表
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書

仮設工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工		式	1			C-　10号単価表
計						

B-　7号　　1式当たり　　明細書

道路土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削工		式	1			C-　11号単価表
作業土工		式	1			C-　12号単価表
残土運搬工		式	1			C-　13号単価表
計						

B-　8号　　1式当たり　　明細書

擁壁工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満、18-8-40(高炉)、有り、無し、一般養生	m^3	2			施工P-01
	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) 基礎砕石の有無:有り					
	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し 養生工の種類:一般養生･特殊養生(練炭)					
計						

B-　8号明細書(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

小型擁壁／0.5m以上0.6m未満、18-8-40(高炉)、有り、無し、一般養生
擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)、基礎砕石の有無:有り
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し、養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.22			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 C機能 排対2014年	供/日	2.63			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			79.22			
R1	型わく工	人	27.46			
R2	普通作業員	人	23.78			
R3	土木一般世話役	人	9.58			
R4	特殊作業員	人	2.09			
R5						
材料Z			17.56			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／18-8-40-BB	m3	17.12			
Z2	軽油	L	0.36			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.63}{100} \times \frac{3.22}{2.63} \right) \times \left(\frac{27.46}{100} \times \frac{23.78}{100} \times \frac{9.58}{100} \times \frac{2.09}{100} \right) \times \frac{79.22}{27.46+23.78+9.58+2.09} + \left(\frac{17.12}{100} \times \frac{0.36}{100} \right) \times \frac{17.56}{17.12+0.36} + \frac{100-3.22-79.22-17.56}{100} \right\} =$$

B-　9号　　1式当たり　　明細書

張コンクリート工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
張コンクリート		式	1			C-　14号単価表
砕石敷き均し		式	1			C-　15号単価表
計						

B-　10号　　1式当たり　　明細書

仮設工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工		式	1			C-　16号単価表
計						

B- 11号　　1式当たり　　明細書

運搬費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路面切削機運搬	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m、L=7km,片道	台	2			C- 17号単価表
計						

C-　1号　　1式当たり　　単価表

掘削工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土砂、上記以外(小規模)、標準	m^3	10			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準					
計						

C-　1号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

掘削／土砂、上記以外(小規模)、標準

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			27.65			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(3次基準)	供/日	27.65			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			61.34			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	61.34			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.01			
Z1	軽油	L	11.01			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{27.65}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{27.65}{27.65} + \left(\frac{61.34}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{61.34}{61.34} + \left(\frac{11.01}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{11.01}{11.01} + \frac{100-27.65-61.34-11.01}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1式当たり　　単価表

土砂運搬工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り	m^3	10			施工P-01
	土砂等発生現場:小規模 積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:0.2km以下					
計						

C-　2号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

土砂等運搬／小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り
土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:0.2km以下

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.12			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	25.12			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			63.12			
R1	運転手(一般)／夜間	人	63.12			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.76			
Z1	軽油	L	11.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.12}{100} \times \frac{\quad}{25.12} \right) \times \frac{25.12}{25.12} + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{\quad}{63.12} \right) \times \frac{63.12}{63.12} + \left(\frac{11.76}{100} \times \frac{\quad}{11.76} \right) \times \frac{11.76}{11.76} + \frac{100-25.12-63.12-11.76}{100} \right\} =$$

C-　3号　　1㎡当たり　　単価表

切削オーバーレイ工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(即日一層舗設) 夜間	段差すりつけなし､切削深7㎝以下､t=5㎝	㎡	1			C-　18号単価表
計						

C-　4号　　1㎡当たり　　単価表

舗装打換え工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-30、110、1層施工	㎡	1			施工P-01
	材料:再生粒度調整砕石 RM-30 全仕上り厚:110 施工区分:1層施工					
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、1.4m以上3.0m以下、120、ﾌﾟﾗｲﾑ	㎡	1			施工P-02
	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:120					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下、実数入力、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-03
	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰ	㎡	1			施工P-04
	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

C-　4号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／再生粒度調整砕石 RM-30、110、1層施工　　入力数量: 110mm

材料:再生粒度調整砕石 RM-30、全仕上り厚:110、施工区分:1層施工

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			11.39			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)	供/日	7.88			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料／ﾏｶﾀﾞﾑ	日	0.98			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	日	0.96			
K 4						
K 5						
労務R			38.57			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	16.98			
R 2	普通作業員／夜間	人	6.21			
R 3	特殊作業員／夜間	人	5.55			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	4.51			
R 5						
材料Z			50.04			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	46.32			
Z 2	軽油	L	3.21			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{7.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.98}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.96}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{11.39}{7.88+0.98+0.96} \right.$$

$$+ \left(\frac{16.98}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.55}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.51}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{38.57}{16.98+6.21+5.55+4.51}$$

$$+ \left(\frac{46.32}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.21}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.04}{46.32+3.21}$$

$$\left. + \frac{100-11.39-38.57-50.04}{100} \right\} =$$

C-　4号単価表(施工P-02)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、1.4m以上3.0m以下、120、ﾌﾟﾗｲﾑ　　入力数量: 120mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:120、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			1.09			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料	日	0.70			
K 2	振動ﾛｰﾗ賃料／搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	日	0.14			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			10.65			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.64			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.48			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.43			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.88			
R 5						
材料Z			88.26			
Z 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)／再生AS安定処理(25)	t	83.11			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)	L	4.93			
Z 3	軽油	L	0.20			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.70}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.14}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.13}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.09}{0.70+0.14+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.64}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.43}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.88}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{10.65}{3.64+2.48+2.43+0.88}$$

$$+ \left(\frac{83.11}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.93}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.20}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{88.26}{83.11+4.93+0.20}$$

$$\left. + \frac{100-1.09-10.65-88.26}{100} \right\} =$$

C-　4号単価表(施工P-03)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／1.4m以上3.0m以下、実数入力、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.92			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料	日	1.22			
K 2	振動ﾛｰﾗ賃料／搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	日	0.25			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	日	0.23			
K 4						
K 5						
労務R			18.57			
R 1	普通作業員／夜間	人	6.34			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	4.33			
R 3	特殊作業員／夜間	人	4.24			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	1.53			
R 5						
材料Z			79.51			
Z 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)／再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	76.18			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 (ﾀｯｸｺｰﾄ用)	L	2.93			
Z 3	軽油	L	0.36			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.22}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{0.25}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{0.23}{100} \times \frac{\text{---------}}{} \right) \times \frac{1.92}{1.22+0.25+0.23} \\
+ & \left(\frac{6.34}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{4.33}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{4.24}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{1.53}{100} \times \frac{\text{---------}}{} \right) \times \frac{18.57}{6.34+4.33+4.24+1.53} \\
+ & \left(\frac{76.18}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{2.93}{100} \times \frac{\text{---------}}{} + \frac{0.36}{100} \times \frac{\text{---------}}{} \right) \times \frac{79.51}{76.18+2.93+0.36} \\
& + \frac{100-1.92-18.57-79.51}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

C-　4号単価表(施工P-04)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／1.4m以上3.0m以下、実数入力、密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:密粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.62			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料	日	1.04			
K 2	振動ﾛｰﾗ賃料／搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	日	0.21			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	日	0.19			
K 4						
K 5						
労務R			15.81			
R 1	普通作業員／夜間	人	5.40			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	3.68			
R 3	特殊作業員／夜間	人	3.61			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	1.30			
R 5						
材料Z			82.57			
Z 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)／再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	79.73			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 (ﾀｯｸｺｰﾄ用)	L	2.49			
Z 3	軽油	L	0.31			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{1.04}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.62}{1.04+0.21+0.19} \right. \\
& + \left(\frac{5.40}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.68}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.61}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.30}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.81}{5.40+3.68+3.61+1.30} \\
& + \left(\frac{79.73}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.49}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.31}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{82.57}{79.73+2.49+0.31} \\
& \left. + \frac{100-1.62-15.81-82.57}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C-　5号　　1m当たり　　単価表

区画線工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無	破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C-　19号単価表
計						

C-　6号　　1式当たり　　単価表

街渠工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
街渠工	A-3	m	2			C-　20号単価表
街渠工	C-3	m	2			C-　21号単価表
計						

C-　7号　　1式当たり　　単価表

歩車道境界工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
歩車道境界ブロック	A-1 設置、C種(180/210×300×600)	m	2			施工P-01
	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600) 基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) 養生工の有無:無					
歩車道境界ブロック	すりつけ　設置、C種(180/230×100/250×600)	m	1			施工P-02
	作業区分:設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×100/250×600) 基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) 養生工の有無:無し					
計						

C-　7号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／A-1 設置、C種(180/210×300×600)

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)、養生工の有無:無

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.52			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回型ｸﾚｰﾝ機能付)／ｸﾛｰﾗ型	日	1.26			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型	日	0.26			
K3						
K4						
K5						
労務R			54.79			
R1	普通作業員	人	17.91			
R2	特殊作業員	人	15.00			
R3	土木一般世話役	人	9.19			
R4	型わく工	人	7.86			
R5						
材料Z			43.69			
Z1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (直)(両面R)／18/23×25×60	個	34.00			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／18-8-40-BB	m3	8.47			
Z3	軽油	L	0.68			
Z4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	0.54			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.26}{100} \times \text{----------} + \frac{0.26}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.52}{1.26+0.26} \right.$$

$$+ \left(\frac{17.91}{100} \times \text{----------} + \frac{15.00}{100} \times \text{----------} + \frac{9.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{54.79}{17.91+15.00+9.19+7.86}$$

$$+ \left(\frac{34.00}{100} \times \text{----------} + \frac{8.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.68}{100} \times \text{----------} + \frac{0.54}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.69}{34.00+8.47+0.68+0.54}$$

$$\left. + \frac{100-1.52-54.79-43.69}{100} \right\} =$$

C-　7号単価表(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

歩車道境界ブロック／すりつけ　設置、C種(180/230×100/250×600)

作業区分:設置、ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×100/250×600)、基礎砕石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)、養生工の有無:無し

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.52			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(後方超小旋回型ｸﾚｰﾝ機能付)／ｸﾛｰﾗ型	日	1.26			
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型	日	0.26			
K3						
K4						
K5						
労務R			54.79			
R1	普通作業員	人	17.91			
R2	特殊作業員	人	15.00			
R3	土木一般世話役	人	9.19			
R4	型わく工	人	7.86			
R5						
材料Z			43.69			
Z1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (両面・斜)／18/23×10/25×60	個	34.00			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／18-8-40-BB	m3	8.47			
Z3	軽油	L	0.68			
Z4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	0.54			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.26}{100} \times \text{----------} + \frac{0.26}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.52}{1.26+0.26} \right.$$

$$+ \left(\frac{17.91}{100} \times \text{----------} + \frac{15.00}{100} \times \text{----------} + \frac{9.19}{100} \times \text{----------} + \frac{7.86}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{54.79}{17.91+15.00+9.19+7.86}$$

$$+ \left(\frac{34.00}{100} \times \text{----------} + \frac{8.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.68}{100} \times \text{----------} + \frac{0.54}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.69}{34.00+8.47+0.68+0.54}$$

$$\left. + \frac{100-1.52-54.79-43.69}{100} \right\} =$$

C-　8号　　1式当たり　　単価表

構造物取壊し工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下	㎡	32			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要					
	舗装版厚:15cm以下					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	20			施工P-02
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

C-　8号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.28			
K 1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型	日	12.28			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			81.66			
R 1	土木一般世話役／夜間	人	29.51			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	27.76			
R 3	普通作業員／夜間	人	24.39			
R 4						
R 5						
材料Z			6.06			
Z 1	軽油	L	6.06			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{12.28}{100} \times \frac{12.28}{12.28} \right) + \left(\frac{29.51}{100} + \frac{27.76}{100} + \frac{24.39}{100} \right) \times \frac{81.66}{29.51+27.76+24.39} + \left(\frac{6.06}{100} \times \frac{6.06}{6.06} \right) + \frac{100-12.28-81.66-6.06}{100} \right\} =$$

C-　8号単価表(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			14.40			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動	供/日	9.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			58.90			
R 1	特殊作業員／夜間	人	20.20			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.89			
R 3	普通作業員／夜間	人	9.00			
R 4						
R 5						
材料Z			26.70			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)／径18ｲﾝﾁ	枚	22.47			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.80}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{14.40}{9.80} + \left(\frac{20.20}{100} \times \frac{}{} + \frac{10.89}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.00}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{58.90}{20.20+10.89+9.00} + \left(\frac{22.47}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.88}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{26.70}{22.47+2.88} + \frac{100-14.40-58.90-26.70}{100} \right\} =$$

C-　9号　　1式当たり　　単価表

殻運搬処理工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
As屑運搬処理工 夜間		m3	17			C- 22号単価表
As殻運搬処理工 夜間		m3	2			C- 23号単価表
計						

C-　10号　　1式当たり　　単価表

交通管理工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	夜間	人	8			
計						

C- 11号　　1式当たり　　単価表

掘削工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土砂、上記以外(小規模)、標準	m^3	3			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準					
計						

C- 11号単価表(施工P-01)　　積算単位:m^3　　標準単価:

掘削／土砂、上記以外(小規模)、標準

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			27.65			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(3次基準)	供/日	27.65			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			61.34			
R1	運転手(特殊)	人	61.34			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.01			
Z1	軽油	L	11.01			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{27.65}{100} \times \frac{\quad}{27.65} \right) \times \frac{27.65}{27.65} + \left(\frac{61.34}{100} \times \frac{\quad}{61.34} \right) \times \frac{61.34}{61.34} + \left(\frac{11.01}{100} \times \frac{\quad}{11.01} \right) \times \frac{11.01}{11.01} + \frac{100-27.65-61.34-11.01}{100} \right\} =$$

C- 12号　　1式当たり　　単価表

作業土工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、上記以外(小規模)	m^3	4			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模)					
埋戻し	上記以外(小規模)	m^3	2			施工P-02
	施工方法:上記以外(小規模)					
計						

C- 12号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

床掘り／土砂、上記以外(小規模)

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			19.50			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	19.50			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			73.36			
R1	運転手(特殊)	人	39.84			
R2	普通作業員	人	33.52			
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.14			
Z1	軽油	L	7.14			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{19.50}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{19.50}{19.50} + \left(\frac{39.84}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{33.52}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{73.36}{39.84+33.52} + \left(\frac{7.14}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.14}{7.14} + \frac{100-19.50-73.36-7.14}{100} \right\} =$$

C- 12号単価表(施工P-02)　　積算単位:m³　　標準単価:

埋戻し／上記以外(小規模)

施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			9.23			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)	供/日	8.67			
K2	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ	供/日	0.56			
K3						
K4						
K5						
労務R			86.75			
R1	普通作業員	人	49.78			
R2	特殊作業員	人	19.28			
R3	運転手(特殊)	人	17.69			
R4						
R5						
材料Z			4.02			
Z1	軽油	L	3.17			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.85			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.67}{100} \times \text{----------} + \frac{0.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.23}{8.67+0.56} \right.$$

$$+ \left(\frac{49.78}{100} \times \text{----------} + \frac{19.28}{100} \times \text{----------} + \frac{17.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{86.75}{49.78+19.28+17.69}$$

$$+ \left(\frac{3.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.85}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.02}{3.17+0.85}$$

$$\left. + \frac{100-9.23-86.75-4.02}{100} \right\} =$$

C- 13号　　1式当たり　　単価表

残土運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り	m³	5			施工P-01
	土砂等発生現場:小規模 積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:0.2km以下					
計						

C- 13号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

土砂等運搬／小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り
土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:0.2km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.12			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	25.12			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			63.12			
R1	運転手(一般)	人	63.12			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.76			
Z1	軽油	L	11.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{25.12}{25.12} + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{63.12}{63.12} + \left(\frac{11.76}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{11.76}{11.76} + \frac{100-25.12-63.12-11.76}{100} \right\} =$$

C- 14号　　1式当たり　　単価表

張コンクリート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、24-12-25(20	㎥	2			施工P-01
	構造物種別:小型構造物 打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)					
	養生工の種類:一般養生					
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	1			施工P-02
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
溶接金網	φ6 150×150	㎡	12			
下層路盤（歩道部）	100、1層施工	㎡	12			施工P-03
	全仕上り厚:100 施工区分:1層施工					
計						

C- 14号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、24-12-25(20

構造物種別:小型構造物、打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.26			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付	日	3.08			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			37.29			
R1	普通作業員	人	11.03			
R2	特殊作業員	人	9.88			
R3	土木一般世話役	人	7.66			
R4	運転手(特殊)	人	6.28			
R5						
材料Z			59.45			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／24-12-25(20)	m3	57.72			
Z2	軽油	L	1.64			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \left\{ \left(\frac{3.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{3.26}{3.08} \right. \\
+ \left(\frac{11.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{9.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{7.66}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{6.28}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{37.29}{11.03+9.88+7.66+6.28} \\
+ \left(\frac{57.72}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.64}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{59.45}{57.72+1.64} \\
\left. + \frac{100-3.26-37.29-59.45}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C- 14号単価表(施工P-02)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	型わく工	人	44.38			
R2	普通作業員	人	30.83			
R3	土木一般世話役	人	11.75			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 14号単価表(施工P-03)

積算単位:㎡　　標準単価:

下層路盤（歩道部）／100、1層施工

入力数量: 100㎜

全仕上り厚:100、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.82			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)	供/日	2.88			
K2	振動ﾛｰﾗ賃料／搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型	日	1.71			
K3						
K4						
K5						
労務R			76.32			
R1	運転手(特殊)	人	27.48			
R2	特殊作業員	人	16.13			
R3	普通作業員	人	15.97			
R4	土木一般世話役	人	13.11			
R5						
材料Z			18.86			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	16.70			
Z2	軽油	L	2.06			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.71}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} + \left(\frac{27.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.13}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.97}{100} \times \frac{}{} + \frac{13.11}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11} + \left(\frac{16.70}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.06}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06} + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \right\} =$$

C- 15号　　1式当たり　　単価表

砕石敷き均し

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、無し	m^3	1			施工P-01
	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ) 施工数量:10,000m3未満 障害の有無:無し					
単粒度砕石	5号･20-13mm	m3	1			
計						

C- 15号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

整地／敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、無し

作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)、施工数量:10,000m3未満、障害の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			21.78			
K 1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型	日	21.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			53.54			
R 1	運転手(特殊)	人	53.54			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			24.68			
Z 1	軽油	L	24.68			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{21.78}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{21.78}{21.78} + \left(\frac{53.54}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{53.54}{53.54} + \left(\frac{24.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{24.68}{24.68} + \frac{100-21.78-53.54-24.68}{100} \right\} =$$

C- 16号　　1式当たり　　単価表

交通管理工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人	3			
計						

C- 17号　　1台当たり　　単価表

路面切削機運搬

ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m、L=7km,片道

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路面切削機運搬	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m	台	1			
計						

C- 18号　　100㎡当たり　　単価表

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(即日一層舗設) 夜間

段差すりつけなし､切削深7cm以下､t=5cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	12.573			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 (ﾀｯｸｺｰﾄ用)	L	43			
路面切削機運転費 (一層舗設､7cm以下) 廃材積込装置付 夜間	ﾎｲｰﾙ式､､排対型(第3次基準値)	日	0.137			F- 1号運転費
路面清掃車運転費 (一層舗設､7cm以下) 夜間	ﾌﾞﾗｼ・四輪式､路面切削工事用	日	0.137			F- 2号運転費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費 (一層舗設､7cm以下) 夜間	ﾎｲｰﾙ型､排対型(2014年規制)	日	0.137			F- 3号運転費
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転費 (一層舗設､7cm以下) 超低騒音型 夜間	ﾏｶﾀﾞﾑ､排対型(2014年規	日	0.137			F- 4号運転費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転費 (一層舗設､7cm以下) 超低騒音型 夜間	普通型､排対型(2014年規制)	日	0.137			F- 5号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C- 19号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油		L	52			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 20号　　10m当たり　　単価表

街渠工

A-3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	5			施工P-01
	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下					
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	2.5			施工P-02
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、無し	㎥	1.18			施工P-03
	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)					
	養生工の種類:養生無し 現場内小運搬の有無:無し					
目地材加工設置工		㎡	0.12			C- 24号単価表
計						
1ｍ当たり						

C- 20号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石／7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.11			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型	日	5.08			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			79.15			
R1	普通作業員	人	38.07			
R2	特殊作業員	人	16.10			
R3	運転手(特殊)	人	14.92			
R4	土木一般世話役	人	9.51			
R5						
材料Z			15.74			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	10.65			
Z2	軽油	L	5.06			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{5.11}{5.08} + \left(\frac{38.07}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{16.10}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{14.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{9.51}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \left(\frac{10.65}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{5.06}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{100-5.11-79.15-15.74}{100} \right\} =$$

C- 20号単価表(施工P-02)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	型わく工	人	44.38			
R2	普通作業員	人	30.83			
R3	土木一般世話役	人	11.75			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 20号単価表(施工P-03)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			37.63			
R1	普通作業員	人	19.88			
R2	特殊作業員	人	8.21			
R3	土木一般世話役	人	8.10			
R4						
R5						
材料Z			62.37			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／18-8-40-BB	m3	62.37			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{19.88}{100} \times \text{----------} + \frac{8.21}{100} \times \text{----------} + \frac{8.10}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{37.63}{19.88+8.21+8.10} + \left(\frac{62.37}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{62.37}{62.37} + \text{------} \frac{100-37.63-62.37}{100} \text{------} \right\} =$$

C- 21号　　10ｍ当たり　　単価表

街渠工

C-3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	5			施工P-01
	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下					
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	2.5			施工P-02
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-40、養生無し、無し	㎥	1.2			施工P-03
	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)					
	養生工の種類:養生無し 現場内小運搬の有無:無し					
目地材加工設置工		㎡	0.12			C- 24号単価表
計						
１ｍ当たり						

C- 21号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基礎砕石／7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.11			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型	日	5.08			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			79.15			
R1	普通作業員	人	38.07			
R2	特殊作業員	人	16.10			
R3	運転手(特殊)	人	14.92			
R4	土木一般世話役	人	9.51			
R5						
材料Z			15.74			
Z1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-40	m3	10.65			
Z2	軽油	L	5.06			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{5.11}{5.08} + \left(\frac{38.07}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.10}{100} \times \frac{}{} + \frac{14.92}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.51}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{79.15}{38.07+16.10+14.92+9.51} + \left(\frac{10.65}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.06}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{15.74}{10.65+5.06} + \frac{100-5.11-79.15-15.74}{100} \right\} =$$

C- 21号単価表(施工P-02)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	型わく工	人	44.38			
R2	普通作業員	人	30.83			
R3	土木一般世話役	人	11.75			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{44.38}{100} \times \text{----------} + \frac{30.83}{100} \times \text{----------} + \frac{11.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{44.38+30.83+11.75} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C- 21号単価表(施工P-03)　　積算単位:m³　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、18-8-40、養生無し、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			37.63			
R1	普通作業員	人	19.88			
R2	特殊作業員	人	8.21			
R3	土木一般世話役	人	8.10			
R4						
R5						
材料Z			62.37			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)／18-8-40-BB	m3	62.37			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{19.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.21}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{37.63}{19.88+8.21+8.10} + \left(\frac{62.37}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{62.37}{62.37} + \frac{100-37.63-62.37}{100} \right\} =$$

C- 22号　　1m3当たり　　単価表

As屑運搬処理工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（路面切削）	無し、3.0km以下	m^3	1			施工P-01
	DID区間の有無:無し 運搬距離:3.0km以下					
産業廃棄物受入単価	中間,As切削	m3	1			
計						

C- 22号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬（路面切削）／無し、3.0km以下

DID区間の有無:無し、運搬距離:3.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			39.09			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	39.09			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			47.17			
R1	運転手(一般)／夜間	人	47.17			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			13.74			
Z1	軽油	L	13.74			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{39.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{39.09}{39.09} + \left(\frac{47.17}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{47.17}{47.17} + \left(\frac{13.74}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.74}{13.74} + \frac{100-39.09-47.17-13.74}{100} \right\} =$$

C- 23号　　1m3当たり　　単価表

As殻運搬処理工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、3.	m^3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間の有無:無し					
	運搬距離:3.5km以下					
産業廃棄物受入単価	中間,As掘削	m3	1			
計						

C- 23号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、無し、3.

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無:無し、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			42.27			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	供/日	42.27			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			41.18			
R1	運転手(一般)	人	41.18			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			16.55			
Z1	軽油	L	16.55			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{42.27}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{42.27}{42.27} + \left(\frac{41.18}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{41.18}{41.18} + \left(\frac{16.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.55}{16.55} + \frac{100-42.27-41.18-16.55}{100} \right\} =$$

C- 24号　　10㎡当たり　　単価表

目地材加工設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
瀝青質目地板	厚10㎜	㎡	11.2			
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

F-　1号　　1日当たり　　運転費

路面切削機運転費（一層舗設､7㎝以下）廃材積込装置付 夜間

ﾎｲｰﾙ式､､排対型(第3次基準値)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油		L	215			
路面切削機 ﾎｲｰﾙ式 廃材積込装置付 排対型(3次基準)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　2号　　1日当たり　　運転費

路面清掃車運転費（一層舗設､7㎝以下）夜間

ﾌﾞﾗｼ・四輪式､路面切削工事用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油		L	39			
路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ 四輪式 路面切削工事用		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　3号　　1日当たり　　運転費

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費（一層舗設､7cm以下）夜間

ﾎｲｰﾙ型､排対型(2014年規制)

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油		L	59			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　4号　　1日当たり　　運転費

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転費（一層舗設､7cm以下）超低騒音型 夜間

ﾏｶﾀﾞﾑ､排対型(2014年規制)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油		L	29			
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2014年規制)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　5号　　1日当たり　　運転費

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転費（一層舗設､7cm以下）超低騒音型 夜間

普通型､排対型(2014年規制)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油		L	22			
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 排対型(2014年規制)		供/日				
諸雑費		式	1			
計						

数量総括表（その１）

名称レベル１　舗装工事

工　種（レベル２）	種　別（レベル３）	細　別（レベル４）	規　格	単位	計算数量	積算数量	摘　要
道路土工							
	掘削工	掘削	小規模	m3	8.8	10	
	土砂運搬工	土砂等運搬	小規模	m3	8.8	10	
舗装工							
	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	即日5cm再生密粒度ｱｽｺﾝ	m2	339.9	340	
	舗装打換え工	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=11cm	m2	31.5	32	
		上層路盤	瀝青ﾄ安定処理 t=12cm	m2	31.5	32	
		基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm	m2	31.5	32	
		表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm	m2	31.5	32	
	区画線工	区画線工	破線15cm	m	25.0	25	
排水構造物工							
	街渠工	街渠工	A-3	m	1.5	2	
		街渠工	C-3	m	1.5	2	
縁石工							
	歩車道境界工	歩車道境界ブロック	A-1	m	2.4	2	
		歩車道境界ブロック	すりつけ	m	0.6	1	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	舗装版破砕	As15cm以下	m2	31.5	32	
		舗装版切断	As15cm以下	m	20.1	20	
	殻運搬処理工	As屑運搬処理	3km以下	m3	16.7	17	
		As殻運搬処理	3km以下	m3	1.6	2	
仮設工							
	交通管理工	交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員B	式	1	1	

1. 土　　工

土工数量集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
道路土工						
	掘削工	掘削	小規模	m^3	8.8	31.5m2×0.28m
	土砂運搬工	土砂等運搬	小規模	m^3	8.8	南側置き場へ

2. 舗　　装　　工

延 長 調 書

工種:舗装工

種別	細別	規格	単位	数　量	摘　要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	即日　t=5cm	m2	339.9	
舗装打換え工	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=11cm	m2	31.5	
	上層路盤	瀝青ﾄ安定処理 t=12cm			
	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm			
	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm			
区画線工	区画線工	破線　15cm	m	25.0	

3. 排 水 構 造 物 工

延 長 調 書


工種:排水構造物工

種別	細別	規格	単位	数　量	摘　要
街渠工	街渠工	A-3	m	1.5	
			合計	**1.5**	
		C-3	m	1.5	
			合計	**1.5**	

材　料　計　算　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

名称: 街 渠 工 (A-3)




(10.0 m 当り)

工　種	規　格	計　算　式	単位	数　量
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.50×10.0	m^2	5.00
型 枠		0.25×10.0	m^2	2.50
コンクリート	18-8-40	1/2×(0.22＋0.25)×0.50×10.0	m^3	1.18
伸縮目地	目地板 t=10	1/2×(0.22＋0.25)×0.50	m^2	0.12
土　工				
	床　掘	0.50×0.055×10.0	m^3	0.28
	埋 戻 し		m^3	—
	基面整正	0.50×10.0	m^2	5.00

材　料　計　算　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

名称: 街 渠 工 (C-3)



(10.0 m 当り)

工　種	規　格	計　算　式	単位	数　量
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.50×10.0	m^2	5.00
型 枠		0.25×10.0	m^2	2.50
コンクリート	18-8-40	1/2×(0.23＋0.25)×0.50×10.0	m^3	1.20
伸縮目地	目地板 t=10		m^2	—
土　工				
	床　掘	0.50×0.065×10.0	m^3	0.33
	埋 戻 し		m^3	—
	基面整正	0.50×10.0	m^2	5.00

4.縁　　石　　工

延 長 調 書


工種:縁石工

種別・細別	規格	単位	数　量	摘　要
歩車道境界工	一般部 A-1型	m	2.4	
		小計	**2.4**	
	すりつけ-2	m	0.6	
		小計	**0.6**	

材　料　計　算　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

名称: 歩車道境界工（一般部 A-1型）




（ 10.0 m 当り ）

工　種	規　格	計　算　式	単位	数　量
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.435×10.0	m^2	4.35
型 枠		0.165×10.0	m^2	1.65
コンクリート	18-8-40	(0.385×0.105＋0.15×0.06)×10.0	m^3	0.49
敷モルタル	1：3	0.24×10.0	m^2	2.40
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	両面歩車道境界	(180/240×300×600)　　10.0/ 0.605	個	16.5
伸縮目地	目地板 t=10	0.435×0.105	m^2	0.05

材　料　計　算　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

名称: 歩車道境界工(すりつけ-2,H250,歩道切下げ部)



(10.0 m 当り)

工　種	規　格	計　算　式	単位	数　量
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.435×10.0	m^2	4.35
型 枠		0.165×10.0	m^2	1.65
コンクリート	18-8-40	(0.385×0.105＋0.15×0.06)×10.0	m^3	0.49
敷モルタル	1：3	0.24×10.0	m^2	2.40
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ縁石	(180/200～240×100～300×600)　10.0/ 0.605	個	16.5
伸縮目地	目地板 t=10	0.435×0.105	m^2	0.05

5. 構造物撤去工

構 造 物 取 壊 し 工 集 計 表

名　　称	距離	単位	As舗装切断 t=20cm以下	舗装版取壊し t=10cm以下	As切削 t=10cm以下	Asガラ処分	Asクズ処分	摘　要
			m	m2	m2	m3	m3	
車道切断工 (As t=15cm以下)	20.1	m	1.00					
			20.10					
車道舗装 (As t=15cm以下)	31.5	m2		1.00		0.05		
				31.50		1.58		
車道舗装(切削) (As t=5cm)	339.90	m2			1.00		0.05	
					339.90		17.00	
合計			20.10	31.50	339.90	1.58	17.00	

注）上段は単位数量を、下段は設計数量を示す。

延 長 調 書

工種:構造物撤去工

種別・細別	規格	単位	数　量	摘　要
車道舗装	15cm以下	m2	31.5	
		m2		
		m2		
		合計	**31.5**	
舗装切断	15cm以下	m	10.3	
		m	9.8	
		m		
		m		
		m		
		合計	**20.1**	

数量総括表（その２）

名称レベル１ 舗装工事

工　種 （レベル２）	種　別 （レベル３）	細　別 （レベル４）	規　格	単位	計算数量	積算数量	摘　要
道路土工							
	掘削工	掘削	小規模	m3	3.1	3	
	作業土工	床掘	小規模	m3	4.0	4	
		埋戻し	小規模	m3	2.0	2	
	残土運搬工	土砂等運搬	小規模	m3	4.9	5	
擁壁工							
	小型擁壁	小型擁壁	0.5m≦h<0.6 18-8-40BB	m3	1.6	2	
張コンクリート工							
	張コンクリート	コンクリート	小型 ﾊﾞｯｸﾎｳ15cm 24-12-25(20)	m3	1.9	2	
		型枠	小型	m2	1.2	1	
		溶接金網	φ6 150×150	m2	12.4	12	
		下層路盤	10cm	m2	12.4	12	
	砕石敷き均し	整地	ルーズ 単粒	m3	1.2	1	
仮設工							
	交通管理工	交通誘導警備員（昼間）	交通誘導警備員B	式	1	1	

その２　数量計算書

道路土工

掘削工	(12.4)×0.25m			＝	3.10	m3
			25cmすきとり			
作業土工						
小型擁壁 床掘	0.480	×	(4.5+3.8)	＝	4.0	m3
小型擁壁 埋戻し	0.240	×	(4.5+3.8)	＝	2.0	m3
残土運搬工	(3.1+4.0)	－	2.0/0.9	＝	4.9	m3

擁壁工


小型擁壁工	断面積		擁壁延長			
コンクリート	0.195	×	(4.5+3.8)	＝	1.6	m3

張コンクリート工


コンクリート	12.4m2×0.15m		＝	1.86	m3
型枠	(3.8+4.5) ×0.15		＝	1.2	m2
溶接金網			＝	12.4	m2
路盤工			＝	12.4	m2
砕石敷き均し			＝	12.4	m2
敷き均し	12.4m2×0.1m		＝	1.2	m3

断 面 図 S=1:20

A － A



計 画 平 面 図 S=1:300



舗装凡例

県道車道舗装（切削オーバーレイ）	339.9m2
県道車道舗装(全層)	31.5m2

施工年度 工事番号	令和 8 年 度	第 号	
工 事 名	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事（3工区）		
路 線 名 施工箇所	伊豆七条高野線ほか４路線	大和郡山市八条町 地内	
図面種類 縮 尺	計 画 平 面 図	縮尺	1：300
図面番号	4葉中 1 号		

大和郡山市都市建設部建設課

標準横断図

S=1:50

NO.-2+10付近





表　　層：再生密粒度アスファルト(20)	t= 5cm
基　　層：再生粗粒度アスファルト(20)	t= 5cm
上層路盤：アスファルト安定処理	t=12cm
上層路盤：再生粒調砕石(RM-30)	t=11cm


施工年度 工事番号	令和 8 年 度	第　　号	
工 事 名	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事（3工区）		
路線名 施工箇所	伊豆七条高野線ほか４路線	大和郡山市八条町 地内	
図面種類 縮　尺	標準横断図	縮尺	S=1:50
図面番号	4葉中　2　号		
大和郡山市都市建設部建設課			

詳　細　図

平 面 図 S=1:200




小型擁壁　S=1:10



断面詳細図　S=1:20


断 面 図 S=1:20

A － A




断 面 図 S=1:100

B － B



構 造 図 S=1:10

A-3型(一般部)




施工年度 工事番号	令和　8　年　度	第　　号	
工 事 名	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事（3工区）		
路線名 施工箇所	伊豆七条高野線ほか４路線	大和郡山市八条町 地内	
図面種類 縮　尺	詳細図	縮尺	図示
図面番号	4葉中　3　号		
大和郡山市都市建設部建設課			


構　造　図

街渠工(県道部) S=1:10

A-3型(一般部)




C-3型(歩道すり付け部)




歩車道境界工(県道部) S=1:10

一般部セミフラット A-1型




すりつけ-2, H250～20, 歩道切下げ部



県道舗装構成　S=1:20

車道舗装(ボックス上部)



施工年度 工事番号	令和 8 年 度	第　　号	
工 事 名	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事（3工区）		
路線名 施工箇所	伊豆七条高野線ほか４路線	大和郡山市八条町 地内	
図面種類 縮　尺	構　造　図	縮尺	図示
図面番号	4葉中 4 号		

大和郡山市都市建設部建設課