DMG MORI やまと郡山城ホール非常用放送設備改修業務仕様書

業務名称：DMG MORI やまと郡山城ホール非常用放送設備改修業務

業務場所：DMG MORI やまと郡山城ホール内
大和郡山市北郡山町２１１番地３

業務概要：本業務は経年劣化している自動火災報知設備受信機の基盤部品の取替及び非常放送設備を修繕することにより、緊急放送等を的確に行うことを目的とする。

履行期限：令和９年３月３１日までとする。
※施設を開館しながらの業務とするため、市及び指定管理者と協議すること。

修繕内容：自動火災報知設備の基盤部品の取替及び非常放送設備の入替を行いかつ当該設備が消防法に適合するかの現地調査も行う。※詳細は別紙のとおり

特記事項

（１）新機器搬入、据付、配線工事、電気工事、調整、既存機器撤去、現地調査等を行う。
修繕機器については、既設設備と同等以上の機能を有すること。

（２）作業については、各種法令等の条項を遵守し適法に実施するほか、本仕様書並びに図面（※図面は原本保管）及び市監督員の指示に従うこと。
管轄消防署に書類を届出る祭は、必要資格を有していること。

（３）本業務を実施するにあたり、市及び指定管理者と調整すること。

（４）仕様上不明な点及び現場において疑義が生じた場合には、市監督員の指示に従うこと。

（５）施設の業務の遂行に支障をきたさないよう、業務工程・作業手順を十分に検討すること。

（６）施工に関する諸手続きの経費は請負者の負担とする。

（７）施工に際して適正な養生を行い、他の設備、備品等を損傷又は汚損しないように十分注意すること。設備等を損傷又は汚損した場合は請負者の責任において復旧すること。

（８）撤去材は関係法令に基づき、場外へ引き取り処分することとする。

（９）事前に現地確認の上、添付の図面等と現況が異なる場合は現況を優先すること。

（10）本仕様書に定めのない事項については市監督員と協議し、その指示に従うこと。

（11）請負者は、市担当者と業務内容の協議を行った場合、その都度書面（打合せ記録簿）に記録し相互に確認しなければならない。

1 機器仕様

1-1)既設自動火災報知設備

ホール事務室機器

番号	機器名	数量	機器仕様	備考
1	受信機	1	ＢＺＲ１９	松下電工(株)

2 当該受信機部品

【パナソニック(株)　表示操作Ｐ板ブロック５０（BZR19404200）】

【パナソニック(株)　LCDパネルブロック　カラー黒パネル（BZR19544200）】

1-2)既設非常用放送設備

ホール事務室内ラック内機器

番号	機器名	数量	機器仕様	備考
1	電力増幅ユニット	2	定格出力　３６０W	
2	電力増幅ユニット	1	定格出力　１２０W	
3	Ｐ・Ｐ	2	パンチングパネル	旧DC-BGMﾌﾟﾚｰﾔｰが付いていた
4	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	出力　６回路	
5	非常操作ユニット	1	２０局用	
6	非常用操作ﾕﾆｯﾄ	1	１０局用	
7	入力ﾏﾄﾘｯｸｽﾕﾆｯﾄ	1	入力４，出力４	
8	ミキサーユニット	1	入力８回路	
9	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｲﾑ	1	演奏曲目８局	
10	空きスペース		旧カセットデッキが付いていた	旧ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷが付いていた
11	非常電源ユニット	2	４８０W	
12	電源制御ユニット	1		
13	入出力制御ユニット	1		
14	増設用制御ユニット	1	２０回路	
15	増設用制御ユニット	1	１０回路	
16	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ制御ﾕﾆｯﾄ	1	別途音響設備機器	
	Ｐ・Ｐ	1式	パンチングパネル	
	Ｂ・Ｐ	1式	ブランクパネル	

図書事務室

番号	機器名	数量	機器仕様	備考
1	非常リモコンマイク	1	２０局用（ラック内設置）	
2	一般リモートマイク	2	１０局用（壁かけ設置）	

注）既設収容ラックが取り外し出来ないためラック内の機器の更新及び取替とします。

ＣＤＢＧＭプレーヤー・カセットデッキは不要。

※更新機器の仕様については応札事業者にて最適な機器を選定応札すること。