

業務仕様書

1. 業務等件名

城址会館トイレ用電源設備整備業務

2. 業務の目的

令和 8 年に豊臣秀長を主人公とする大河ドラマが放送されることを契機に、ゆかりが深い史跡郡山城跡への来訪者の激増が見込まれる。史跡への多様な来訪者に対応するため、史跡内の城址会館に附随するトイレ棟の便器を洋式化して温水洗浄便座を整備する予定である。本業務は、温水洗浄便座の設置に必要な電源設備を整備するものである。

3. 履行場所

城址会館（大和郡山市城内町 253- 2）（別紙位置図の通り）

4. 履行期間

契約日～令和 7 年 12 月 19 日（金）まで

5. 業務内容

（1）分電盤の新設

現在、トイレ棟には城址会館から照明用の電源を供給しているが、温水洗浄便座を安定して稼働するためには電力が不足しているため、既設分電盤とは別の分電盤を新設する。新設分電盤は、城址会館事務室内の既設照明用分電盤の周辺に設置する。

分電盤の新設に際しては、設置位置が奈良県指定文化財内であることから、位置や方法について大和郡山市文化財技師と綿密な打ち合わせを行うこと。

新設分電盤内のブレーカーは、以下の規格を想定する。

ブレーカー種類	規格
主幹ブレーカー	MCB3P60A
分岐ブレーカー	ELB20A

（2）トイレ棟への配線およびトイレブース内コンセントの新設

（1）で新設した分電盤からトイレ棟に温水洗浄便座稼働用の電線を配線し、各ブースにコンセントを新設する。城址会館内の配線は、既存管路を用いて行う（別紙配線計画図参照）。奈良県指定文化財内での作業となるため、大和郡山市文化財技師と配線方法等について綿密な打ち合わせを行うこと。

本作業に用いる各資材の規格は、以下のものを想定する。

資材名	規格
硬質ビニル電線管	36mm
同上付属品・支持材	－
メタルモール	A 型
コーナーボックス	A 型
露出スイッチボックス	金属製、1 個用 1 方出
埋め込みコンセント	1 EET
EM-IE 電線	8 mm ²
EM-EEF ケーブル	2.0mm-3C ピット
EM-CET ケーブル	14mm ² ピット

(3) 管理用点検口の設置

男子便所の天井に、管理作業用の点検口を 1 つ新設する。点検口の規格は以下のものを想定する。

資材名	規格
天井点検口	アルミ製内外枠共額縁 450 角

(4) 養生および整理清掃

作業にあたり、既存の施設を損傷・汚損しないよう、十分に養生する。特に隣接する城址会館は奈良県指定文化財であることから、厳重に養生するとともに、養生方法についても建物の部材に影響がないよう、大和郡山市文化財技師と十分に協議を行うこと。

作業完了後は養生を外し、整理清掃を行う。

6. その他

(1) 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、関係法令を遵守すること。

(2) 現地説明会は行わないため、事前に必ず現地確認の上、入札に参加すること。

(3) 本業務の履行場所は、史跡郡山城跡内であり、また城址会館は奈良県指定文化財である。作業にあたっては、大和郡山市文化財技師と綿密な打ち合わせを行い、史跡及び建造物の保護に配慮して作業を実施すること。

(4) 業務遂行に必要な用具・機械および資材などは受注者の負担とする。

(5) 作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施

すること。

(6) 仕様書に記載のない事項や、作業遂行にあたり疑義が生じた場合には、発注者と受注者との協議して定めるものとする。

(7) 受注者は、業務完了時に発注者の完了検査を受けること。

(8) 受注者は、以下の書類を提出すること。

①契約後の業務開始時

- ・業務計画書
- ・着手届

②業務完了時

- ・業務写真帳
- ・業務完了報告書
- ・業務成果引渡書
- ・機器完成図
- ・補修連絡先
- ・保証書
- ・取扱説明書
- ・試験成績表（機器試運転報告書）

以上